



## INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

### REHABILITACIÓN DE AZOTEAS EN CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

#### RETIROS

- |      |   |    |        |
|------|---|----|--------|
| 1.01 | Retiro de Teja existente cuidandola para su recuperación y limpieza a una altura promedio de 4.00 mts. De altura; Incluye: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | M2 | 734.05 |
| 1.02 | Retiro de impermeabilizante existente, se deberá considerar para este trabajo: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.   | M2 | 807.97 |

#### 2 IMPERMEABILIZACION

- |      |  |    |        |
|------|--|----|--------|
| 2.01 | Suministro y colocacion de Impermeabilizante prefabricado formulado a base de asfalto de alta calidad, APP (polipropileno atáctico).Acabado gravilla. Incluye; material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 807.97 |
|------|--|----|--------|

#### 3 TEJADO

- |      |  |    |        |
|------|--|----|--------|
| 3.01 | Suministro de Teja de Region dañada al retiro de la misma; incluye: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.                                       | M2 | 471.27 |
| 3.02 | Colocación de Teja de la Región; incluye: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo.   | M2 | 734.05 |
| 3.03 | Colocación de Cumbre y/o parteaguas a base de Teja de la Region producto del retiro de la misma; incluye: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ML | 73.80  |