

**PRESUPUESTO MATERIAL,
MANO DE OBRA Y REHABILITACION DEL
ARCHIVO PÚBLICO MUNICIPAL EN CONCORDIA**

Presupuesto

| Nº | Concepto | Unidad | Cantidad |
|------------|--|--------|----------|
| | REHABILITACIÓN DE ARCHIVOS HISTORICOS CONCORDIA. | | |
| | B ALBAÑILERIA | | |
| B.03 | Desmontaje y retiro de Teja existente sin recuperación a una altura promedio de 0.00 a 4.00 mts. De altura; Incluye: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | M2 | 92.80 |
| B.04 | Suministro y Colocación de Teja de Barro o de la Region; incluye: adhesivos, andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 92.80 |
| F-ACAR.003 | Acarreo en camion 1er km, con carga manual y descarga de material producto de demolicion, excavacion, deslizamiento de laderas, desazolves, limpieza de lodos, incluye: pagos de tiro en lugar permitido por las autoridades responsables, mano de obra, equipo personal de proteccion, combustibles, lubricantes, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M3 | 19.23 |
| F-ACAR.005 | Acarreo en camion kilometros subsecuentes de material producto de demolicion, excavacion, deslizamiento de laderas, desazolves, lodos, incluye: mano de obra, equipo, combustibles, lubricantes y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M3-KM | 192.30 |
| B.05 | Colocación de Cumbre y/o parteaguas a base de Teja de la Region producto del retiro de la misma; incluye: adhesivo, emboquillado con cemento-arena, andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ML | 11.60 |
| B.06 | Mantenimiento de piso. incluye: lavado con ácido muriático y sellador acrílico, lavado con jabon amonia para controlar PH Para posteriormente colocar sellador acrílico de 30% solido y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 51.50 |
| B.07 | Entortado en azotea con mortero: mortero-arena proporcion 1:5, para recibir teja con un espesor de 1.00 a 5.00 cms., acabado planeado. Incluye material y mano de obra. | M2 | 92.80 |
| | D PINTURA E IMPERMEABILIZANTE | | |
| D.01 | Suministro y aplicación de pintura vinilica en muro y losas a base de pintura berelinte; incluye: herramienta menor, andamios, equipo de seguridad de 0.00 a 3.00 mts. y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 268.67 |



ISIC Instituto
Sinaloense
de Cultura



SINALOA
GOB. ERNO DEL ESTADO

**PRESUPUESTO MATERIAL,
MANO DE OBRA Y REHABILITACION DEL
ARCHIVO PÚBLICO MUNICIPAL EN CONCORDIA**

Presupuesto

| Nº | Concepto | Unidad | Cantidad |
|------------------------------|---|--------|----------|
| D.02 | Impermeabilizante de azotea; con elastomérico blanco marca elaston-10, con garantía de 3 años, incluye: primer tapaporos y una capa de tela quimiflex, maya de doble refuerzo con un espacio de 24 hrs entre una capa y otra. | M2 | 107.80 |
| E CARPINTERIA | | | |
| E.01 | Mantenimiento y rehabilitación de puertas de madera de 1.00 de ancho y una altura aproximada de 2.20 mts. Incluye: lijado, raspado, resanes, pintura y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |
| G TABLAROCA | | | |
| G.01 | Suministro y Fabricación de Muro de Tablaroca a 2 caras de Panel de Yeso Resistente a la humedad, Unida con Perfacinta para uniones con compuesto Estandar Plus y Pijas para su sujeción; Incluye: postes y canales para tablaroca de 3" x 2" en calibre 24. Lijado y Limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2.50 |
| H AIRE ACONDICIONADO | | | |
| *TEMP1 | Suministro y colocación de Mini Split muro alto cap. 24000 btu/hr, (2.0 ton) enfriamiento con unidad interior y unidad exterior, para operar a 220 volts, 2 fases. | PZA | 2.00 |
| *TEMP2 | Preparación para Minisplit, Se deberá considerar para este trabajo: suministro, instalación y conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cargas, descargas, acarreo, elevaciones, trazo, nivelación, canalizaciones, tuberías, forros, condulets, cableados, arranque del equipo, pruebas, limpieza de la zona de trabajo Incluye interruptor 2x30 amp, centro de carga y aproximadamente 30 metros lineales de cable uso rudo #10 para la acometida, instalación sencilla de pvc para la descarga | PZA | 2.00 |
| CANCELERIA Y ALUMINIO | | | |
| | Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 3" línea corrediza. Incluye: Materiales, Herramienta, equipo y mano de obra. | M2 | 4.63 |

**PRESUPUESTO MATERIAL,
MANO DE OBRA Y REHABILITACION DEL
ARCHIVO PÚBLICO MUNICIPAL EN CONCORDIA**

Presupuesto

| Nº | Concepto | Unidad | Cantidad |
|----------|--|--------|----------|
| | REHABILITACIÓN DE ARCHIVOS HISTORICOS CONCORDIA. | | |
| B | ALBAÑILERIA | | |
| B.03 | Desmontaje y retiro de Teja existente sin recuperación a una altura promedio de 0.00 a 4.00 mts. De altura; Incluye: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | M2 | 92.80 |
| B.04 | Suministro y Colocación de Teja de Barro o de la Region; incluye: adhesivos, andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 92.80 |
| ACAR.003 | Acarreo en camion 1er km, con carga manual y descarga de material producto de demolicion, excavacion, deslizamiento de laderas, desazolves, limpieza de lodos, incluye: pagos de tiro en lugar permitido por las autoridades responsables, mano de obra, equipo personal de proteccion, combustibles, lubricantes, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M3 | 19.23 |
| ACAR.005 | Acarreo en camion kilometros subsecuentes de material producto de demolicion, excavacion, deslizamiento de laderas, desazolves, lodos, incluye: mano de obra, equipo, combustibles, lubricantes y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M3-KM | 192.30 |
| B.05 | Colocación de Cumbrea y/o parteaguas a base de Teja de la Region producto del retiro de la misma; incluye: adhesivo, emboquillado con cemento-arena, andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | ML | 11.60 |
| B.06 | Mantenimiento de piso. Incluye: lavado con ácido muriático y sellador acrílico, lavado con jabon amonia para controlar PH Para posteriormente colocar sellador acrílico de 30% solido y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 51.50 |
| B.07 | Entortado en azotea con mortero: mortero-arena proporcion 1:5, para recibir teja con un espesor de 1.00 a 5.00 cms., acabado planeado. Incluye material y mano de obra. | M2 | 92.80 |
| D | PINTURA E IMPERMEABILIZANTE | | |
| D.01 | Suministro y aplicación de pintura vinilica en muro y losas a base de pintura berelinte; incluye: herramienta menor, andamios, equipo de seguridad de 0.00 a 3.00 mts. y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 268.67 |

**PRESUPUESTO MATERIAL,
MANO DE OBRA Y REHABILITACION DEL
ARCHIVO PÚBLICO MUNICIPAL EN CONCORDIA**

Presupuesto

| Nº | Concepto | Unidad | Cantidad |
|------------------------------|---|--------|----------|
| 0.02 | Impermeabilizante de azotea; con elastomero blanco marca elaston-10, con garantía de 3 años, incluye: primer tapaporos y una capa de tela quimiflex, maya de doble refuerzo con un espacio de 24 hrs entre una capa y otra. | M2 | 107.80 |
| E CARPINTERIA | | | |
| E.01 | Mantenimiento y rehabilitación de puertas de madera de 1.00 de ancho y una altura aproximada de 2.20 mts. Incluye: lijado, raspado, resanes, pintura y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1 |
| G TABLAROCA | | | |
| G.01 | Suministro y Fabricación de Muro de Tablaroca a 2 caras de Panel de Yeso Resistente a la humedad, Unida con Perfacinta para uniones con compuesto Estandar Plus y Pijas para su sujeción; Incluye: postes y canales para tablaroca de 3" x 2" en calibre 24. Lijado y Limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2.50 |
| H AIRE ACONDICIONADO | | | |
| *TEMP1 | Suministro y colocación de Mini Split muro alto cap. 24000 btu/hr. (2.0 ton) enfriamiento con unidad interior y unidad exterior, para operar a 220 volts, 2 fases. | PZA | 2.00 |
| *TEMP2 | Preparación para Minisplit, Se deberá considerar para este trabajo: suministro, instalación y conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cargas, descargas, acarreo, elevaciones, trazo, nivelación, canalizaciones, tuberías, forros, condulets, cableados, arranque del equipo, pruebas, limpieza de la zona de trabajo Incluye interruptor 2x30 amp, centro de carga y aproximadamente 30 metros lineales de cable uso rudo #10 para la acometida, instalación sencilla de pvc para la descarga | PZA | 2.00 |
| CANCELERIA Y ALUMINIO | | | |
| | Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 3" línea corrediza. Incluye: Materiales, Herramienta, equipo y mano de obra. | M2 | 4.63 |